

NIEUWE EN BESTAANDE GREPPEL HEBBIJEN SAMEN EEN BERGING VAN 188 m³. VANUIT HET AFSTROMINGSGEBIED IS ER 286 m³ NODIG. WEL IS ER NOG EEN VERBODING MET DE VERDEROP GELEGEN GREPPELS.

INHOUD BESTAANDE GREPPELS EN UITBREIDING = 64 m³

AFSTROMEND OPPERVLAK ZOERBEMDEN EN BESTAANDE BEDRIJVEN ca. 42.804 m²
42.805 m² x 61 mm = 2.600 m³

BUFFER:
- TALUDS 1:3
- WATERDIEPTIE max. 0,90 m
- WAKING 0,20 m
- INHOUD 2.650 m³

LET OP! E.F.A. AFHANKELIJK VAN MANVULLENDE INMETING EN MAAKELIJKHOEDES.

GREPPEL 1:1
- TALUDS 1:3
- WATERDIEPTIE max. 0,80 m
- WAKING 0,20 m
- INHOUD 124 m³

GRONDWAL NIET GESCHIKT OM EVT. EXTRA GREPPEL TE MAKEN

OPPERVLAKKIG NAAR GREPPEL

MAAVELD BIJNA RECHT WAARDOR ER KANPUNTEN IN DE MOEGTEN ZIJN AANGEBRACHT. HIER ZAL WATER BLIJVEN STaan INDEN DE VOLGEN DICT WORDEN GEZET.

T.P.V. DE KRUISSING HET DAKPROFIEL UIT DE WEG HALEN EN DEZE OP EEN DOOR LEGGEN RICHTING DE MEZZENBERGSEWEG. TEVENS IN DE LENGTERICHTING EEN LAAGSTE PUNT CREEREN, ZODAT HET WATER UIT DE SCHIETKELDERWEG KAN 'OVERSTEEKEN'.

T.P.V. DE KRUISSING HET ASFALT EN DE BESTRATING AANPAKSEN OM HET WATER DE BOCHT OM TE LEGGEN OF ALS ALTERNATIEF NAAR DE INSTROOMPUT. WATER EVT. HETS BETER GELEIDEN D.M.V. MOEGDOT DOOR DE WEG OF EVT. EEN LINGSDOT DOOR DE WEG LEGGEN.

AFSTROMEND OPPERVLAK INDUSTRIEWEG EN BESTAANDE BEDRIJVEN ca. 17.585 m²
17.585 m² x 61 mm = 1.072 m³

BUFFER:
- TALUDS 1:3
- WATERDIEPTIE max. 0,80 m
- WAKING 0,20 m
- INHOUD 1.075 m³

INSTROOMPUT
- AANSLUITEN
- AANSLUITEN
- ALTERNATIEF ROOSTERDOOT

INSTROOMPUT
- AANSLUITEN
- AANSLUITEN
- AANSLUITEN

DIWARSAFSCHOT PARKEERSTROOK OMGEVINGEN OM WATER VANUIT LAAGSTE PUNT TOEGANG NAAR INSTROOMPUT TE KRUISSEN

	BESTAANDE BEBOUWING		TALUD BUFFER/GREPPEL		BESTAANDE BOOM
	KADASTRALE GRENS		BESTAANDE GREPPEL		BESTAANDE RIOLERING
	AFSTROMINGSGEBIEDEN, ZIE OOK TEKENING R.02: AFKOPPELBAAR OPPERVLAK		BESTAANDE RIOLERING		LENGTERICHTIG BESTAANDE RIOLERING
	AAN TE BRENGEN INSTROOM/UITSTROOMPUT		BESTAANDE RIOLERING		BESTAANDE MAAVELDHOEDTE
	AAN TE BRENGEN CONTROLEPUT		BESTAANDE RIOLERING		KABELS EN LEIDINGEN
	AAN TE BRENGEN RWA-RIJOL				

RIOLERING

Project : ZOERBEMDEN EN SCHIETKELDERWEG, EIJSDEN 24.024

Opdrachtgever : GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

Onderdeel : RIOOLONTWERP Blad R.01

Getekend : RH Schaal : 1:500 Formaat : A0

Datum : 01 NOVEMBER 2024

CDI-bestand : 0\2024\24.024 - Zoerbeemden & Industieweg, Eijsden\01_Ortswp\03_V03\24.024 - V03.01.dwg

Heggen

Beleidsadviseur:

Projectleider:

Tel: +31 (0)44 438 22 22

Mail: info@heggen.nl

Web: www.heggen.nl